



SCHEMAT ZASILANIA Przychodni Zdrowia w Zgorzelcu

ROZDZIELNIA GŁÓWNA N/N
KOTŁOWNIA

ROZDZIELNIA GŁÓWNA N/N
RGN
0/16 - POM. ELEKTRYCZNE



RG
Widok
IP30/IP40
SKALA 1:10



Bilans mocy RG:
Pi = 146,0 kW
Ps = 116,8 kW

0,23/0,4kV TN-S

UWAGA:

1. DOKUMENT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI DOKUMENTAMI PROJEKTU, T.J. M.J.N. RYSUNKAMI, OPISEM TECHNICZNYM I ZESTAWIENIAMI.
2. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KOORDYNACJĘ LOKALIZACJI WSZYSTKICH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH Z INNYMI INSTALACJAMI.
3. POD OTWARCIEM DRZWI ROZDZIELNICZY ZAPEWNIĆ STOPIEŃ OCHRONY MINIMUM IP30.
4. PODEJŚCIE KABLI OD GÓRY, POSTĘP DO APARATÓW OD PRZODU.
5. W ROZDZIELNICZY ZACHOWAĆ 30% REZERWY MIEJSCA.
6. WSZELKIE TYPY URZĄDZEŃ PODANO DLA OKREŚLENIA STANDARDU APARATÓW I URZĄDZEŃ - DOPUSZCZA SIĘ ZMIANE PROD. APARATÓW I URZĄDZEŃ POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, JAKOŚCIOWYCH ORAZ ESTETYCZNYCH
7. WIDOK I RZYMIESZCZENIE APARATÓW I URZĄDZEŃ MA CHARAKTER POGŁADOWY
8. APARATY, KABELE I PRZEWODY WYCHODZĄCE Z ROZDZIELNI CZYTELNIIE I TRWAŁE OZNACZYĆ
9. NA ELEWACJI ROZDZIELNI UMIEŚCIĆ NAZWĘ ROZDZIELNI, WEWNĄTRZ SCHEMAT ROZDZIELNI
10. W PRZYPADKU BRAKU WOLNYCH PÓŁ W RGN KOTŁOWNI NALEŻY JĄ ROZBUDOWAĆ W ODPARCIU O ROZŁĄCZNIK SLP-00
11. GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU ZLOKALIZOWANY PRZY WEJŚCU GŁÓWNYM
12. ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC POKRYWANE JEST W RAMACH MOCY ZAKONTRAKTOWANEJ DLA SPZOZ

		WENTI CONTROL 50-517 WROCLAW ul. BARDZKA 30	
INWESTOR: WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Zgorzelcu, z siedzibą przy ul. Lubarskiej 11/12; 59-900 Zgorzelec		OBIEKT: Budowa budynku przychodni lekarskiej Postawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz rozbiórka przyszpitalnego obiektu gospodarczego w Zgorzelcu, ul. Lubarska 11-12	
TEMAT: SCHEMAT ZASILANIA - SCHEMAT RG		STADIUM PW	
FUNKCJA: PROJEKTOWAŁ: WSPÓŁPRACA:		IMIE, NAZWISKO: mgr inż. MICHAŁ MAJ -	
NR. UPR.: SWK/0152/PBE/15 -		PODPIS: -	
SKALA: - DATA DATA 11.2017		BRANŻA: IE	
NR. RYS.: E-01			