



BETON C30/37
STAL A-IIIN

UWAGI:

- 1.) Rysunki warsztatowe stropów dostarcza producent stropów Filigran.
- 2.) Ściany działowe należy murować na niepodstemplowanych stropach.
- 3.) Ściany działowe należy murować zgodnie z wytycznymi producenta pustaków lub cegieł. Połączenia ścian murowanych ze słupami i ścianami żelbetowymi z zastosowaniem systemowych szyn kotwiących do murów.
- 4.) Przebiega należy sprawdzić z projektem architektury oraz projektami branżowymi.
- 5.) Projekt architektury jest nadrzędny, wszelkie niejasności należy uzgodnić z projektantem.
- 6.) Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym konstrukcji, który jest integralną częścią projektu.

OBCIĄŻENIA PŁYTY STROPOWEJ (charakterystyczne):
Stałe (warstwy): 2,10 kN/m² (γ_f = 1,35)
Zmienne:
- śnieg, 0,64 kN/m² (γ_f = 1,5)

(Obciążenia nie uwzględniają ciężaru własnego stropu)



WENTI CONTROL
50-517 WROCŁAW ul. BARDZKA 30

INWESTOR: WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Zgorzlecu , z siedzibą przy ul. Lubuskiej 11/12, 69-600 Zgorzelec		OBIEKT: Budowa budynku przychodni lekarskiej, Postawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz rozbiórka przyczepialnego obiektu gospodarczego w Zgorzlecu, ul. Lubuska 11-12		NR. UMOWY			
RZUT 2. PIĘTRA				STADIUM PW		BRANŻA KONSTRUKCJA	
RYSUNEK:							
BRANŻA:		IMIE, NAZWISKO		NR UPR.		PODPIS	
KONSTRUKCJA:		mgr inż. Dariusz Kowaleki		16/99/DUW			